

PRZEDMIAR ROBÓT

Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach powiatowych

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	Roboty		Nazwa	Ilość
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		45233290-8 45233221-4	Oznakowanie poziome		
1	D-07.01.02		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego linii warunkowego zatrzymania P-14 i przejść dla pieszych P-10 na drodze powiatowej nr 2554W Troszyn - Zabiele: km 0+020 - 18,40m2 km 0+100 - 15,20m2 km 1+142 - 13,20m2 Razem: 46,80m2	m2	46,80
2	D-07.01.02		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego linii warunkowego zatrzymania P-14 i przejść dla pieszych P-10 na drodze powiatowej nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo: km 2+350 - 14,40m2 km 2+400 - 14,40m2 km 4+300 - 12,00m2 (P-10) Razem: 40,80m2	m2	40,80
3	D-07.01.02		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego linii warunkowego zatrzymania P-14 i przejść dla pieszych P-10 na drodze powiatowej nr 2553W Łątczyn - Dzbenin - Troszyn: km 11+075 - 13,20m2	m2	13,20
4	D-07.01.02		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego linii P-10 przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2565W Czerwin - Borek - Suchcice: km 0+150 - 14m2	m2	14,00
5	D-07.01.02		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego linii P-10 przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2564W Laski - Seroczyn - Wólka Seroczyńska: km 4+290 - 12m2 km 4+390 - 12m2 km 7+000 - 10m2 Razem: 34m2	m2	34,00
6	D-07.01.02		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego linii krawędziowej szerokiej P-7a i P-7b na drodze powiatowej nr 2526W Nowe Dylewo - Gibałka - Lelis na odcinku od km 0+025,00 do km 0+820,00 Przedmiar: 163,96m2	m2	163,96
7	D-07.01.02		Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego linii segregacyjnej P-1e, P-4, P-6 na drodze powiatowej nr 2522W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa na odcinku od km 15+070,00 do km 15+180,00. Przedmiar: 17,84m2	m2	17,84
8	D-07.01.02		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego na drodze powiatowej nr 4403W od dr. 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurówiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka od km 28+087 do km 37+990. Przedmiar: 1562,61m2	m2	1562,61

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	Roboty		Nazwa	Ilość
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
9	D-07.01.02		<p>Odtworzenie oznakowania poziomego.</p> <p>Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego na drodze powiatowej nr 2572W Goworowo - Ludwinowo - Kaszewiec - Kunin na odcinku od km 0+000,00 do km 0+230,00.</p> <p>Przedmiar: 164,50m²</p>	m ²	164,50